

**Przedmiar zakresu robót:
„REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO WYODREBNIONEGO
Z BUDŻETU GMINY NAREW”**

Nr zadania	Przedmiot zamówienia	Zakres robót	Obmiar zadania*	Ilość		Powierzchnia
				Drzwi	Okna	
2.1	Makówka	Podwaliny	22,50x22,50x9,30 [m]	2		X
			22,50x22,50x13,95 [m]	2		X
	Kowęła	Posadzka	9,70x8,70 [m]	X		84,38 [m ²]
2.2.	Makówka	Drzwi zewnętrzne lewe	100x200 [cm]	1	X	
		Okna	146x208 [cm]	X	2	X
			60x146 [cm]	X	1	X
2.3	Chrabostówka	Drzwi zewnętrzne lewe	100x200 [cm]	1	X	X
		Okna	100x50 [cm]	X	1	X
			140x200 [cm]	X	5	X
2.4	Lachy	Wymiary ścian budynku (budynek z dachem jednospadowym)	6,80x3,60 [m]	X		20,4 [m ²]
			9,55x3,80 [m]	X		36,29 [m ²]
			7,75x3,60 [m]	X		27,90 [m ²]
			5,50x3,80 [m]	X		20,90 [m ²]
			3,60x2,60 [m]	X		9,36 [m ²]
			1,00x2,60 [m]	X		2,60 [m ²]
2.5	Gorodczyno	Okna	160x160 [cm]	X	1	X
			103x130 [cm]	X	1	X
			60x50 [cm]	X	1	X
			103x41 [cm]	X	1	X
			245x50 [cm]	X	1	X
			120x157 [cm]	X	1	X
			160x157 [cm]	X	1	X
			245x167 [cm]	X	1	X
			255x167 [cm]	X	1	X
2.6	Janowo	Drzwi zewnętrzne	120x230 [cm]	1	X	X
		Drzwi wewnętrzne	120x230 [cm]	2	X	x
2.7	Gradoczno	Drzwi zewnętrzne	115x201 [cm]	1	X	X
		Okna	130x127 [cm]	X	2	X
2.8	Doratynka	Drzwi zewnętrzne	130x240 [cm]	1	X	X
		Okna	166x176 [cm]	X	5	X
2.9	Odrynki	Drzwi zewnętrznych	100x200 [cm]	1	X	X
		Murowanie	2,5x3,0 [m]	X		7,5 [m ²]
		Tynkowanie	2,50x3,00 x 2,00 [m]	X		15 [m ²]
		Szpachlowanie	2,50x3,00 [m]	X		7,5 [m ²]
2.10	Iwanki	Drzwi zewnętrzne lewe	100x200 [cm]	1	X	X
		Okna	140x90 [cm]	X	1	X
2.11	Ogrodniki	Drzwi zewnętrzne	100x200 [cm]	1	X	X
		Okna	65x77 [cm]	X	10	X
2.12	Białki	Drzwi zewnętrznych	140x230 [cm]	1	X	X
		Okna	76x60 [cm]	X	10	X
Suma Σ				11	46	X

* Podane wymiary mają charakter informacyjny określający zakres robót przedmiotu zamówienia.