

Załącznik Nr 3

Nr zadania	Przedmiot zamówienia	Zakres robót	Obmiar zadania	Powierzchnia
2.1	Ancuty	Przełożenie istniejącej nawierzchni drogi wykonanej z kamienia polnego (otaczarka) w miejscowych obniżeniach nawierzchni powstałych po robotach budowlanych przy linii wodociągowej (4 przejścia przez jezdnię)	4 x 1mb x 5m	20m ²
2.2	Kotłówka	Przełożenie istniejącej nawierzchni wykonanej z kamienia polnego (otoczaka) w miejscach a znacznym obniżeniu nawierzchni przekraczającym 5cm.	ok. 20mb x 5m	ok. 100m ²
2.3	Narew	<i>Zakres robót w ramach tego zadania określono w pkt2.3 zamówienia</i>	ok. 150mb x 1,4m	ok. 210m ²
2.4	Tyniewicze Duże	<i>Zakres robót w ramach tego zadania określono w załączniku nr 1 do zamówienia</i>		
2.5	Iwanki	Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej typu polbruk o grubości 6cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 grubości 5cm.	3,5m x 6m 4,3m x 2m	ok. 30m ²
		Wykonanie posadzki betonowej w budynku świetlicy z ułożeniem gresu na zaprawie klejowej.	4,3m x 4,3m	ok. 18,5m ²
2.6	Janowo	Wykonanie sufitu z paneli PCF w pomieszczeniu budynku świetlicy wiejskiej.	9m x 7,3m	ok. 66m ²
2.7	Ogrodniki	Szpachlowanie, malowanie sufitu i ścian świetlicy wiejskiej.	2 x 6,8m x 2,8m	ok. 38m ²
			2 x 9,6m x 2,7m	ok. 52m ²
2.8	Gorodzisko	Wykonanie posadzki betonowej w budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie sufitu z paneli PCV.	6,5m x 12,7m	ok. 82,5m ²

			6,5m x 8m	52m ²
2.9	Odrynki	Wymiana drzwi zewnętrznych z obróbką	1m x 2m	X
		Murowanie	2,5m x 3m	7,5m ²
		Tynkowanie	2 x 2,5m x 3m	15m ²
		Szpachlowanie	2,5m x 3m	7,5m ²
2.10	Kowęła	Wykonanie posadzki betonowej w świetlicy wiejskiej, ułożenie gresu na zaprawie klejowej.	9,7m x 8,7m	ok. 85m ²